

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI VÂLCEA**

CAIET DE SARCINI

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumirea autorității contractante: *Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea*

I.2. Denumirea lucrării: *Lucrări de reparații la tamplarie interioară și exterioară*

I.3. Amplasament: *Lucrarea se va efectua la următoarele Centre din cadrul DGASPC Valcea :*

I3-1 Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni ;

I3-2 Centrul de Îngrijire și Asistența Lungesti ;

I3-3 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica Nr. 2 Babeni ;

I3-4 Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu ;

I3-5 Complex familial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Goranu ;

I3-6 Serviciul de tip rezidential pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Râmnicu Vâlcea ;

I3-7 Sediul DGASPC Vâlcea , Râmnicu Vâlcea

II. Descriere lucrare :

II. 1 Se vor inlocui elemente de feronerie la uși din PVC , respectiv balamale , manere și șilduri , broaște și butuci , elemente de feronerie la ferestre din PVC respectiv manere , balamale aruncătoare , etc , inlocuirea completa a unor uși care sunt complet distruse , inlocuirea completă de ferestre existente cu altele noi din PVC , inlocuire de geamuri termopan care sunt sparte , refacerea ramelor cu plase impotriva insectelor acolo unde acestea s-au deteriorat , reglaje la usi si ferestre PVC .

II. 2 Locațiile unde se vor efectua reparațiile sunt situate în diferite localități ale județului Vâlcea , astfel :

- **Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni** - situat în satul Zătrenii de Sus , pe DJ 64B , nr 39

- **Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești** -situat în centrul comunei Lungești , DJ 677 C ;

- **Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu** situat în comuna Milcoiu , sat Ciutești , DJ 678A ;

- **Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihica nr. 2 Babeni** , - situat in orașul Babeni ,str. Calea lui Traian 126 ;

- **Complex de tip familial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Goranu** , situat în Ramnicu Vâlcea , str. Calea București nr. 2A ;

- **Serviciul de tip rezidențial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Ramnicu Vâlcea** , situat in Râmnicu Vâlcea , str. Ferdinand 32
- **Sediul DGASPC Vâlcea** , situat în Râmnicu Vâlcea , str. Tudor Vladimirescu , nr. 28 ;
- **Centrul " Andreea "** , situat in Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae Iorga 20, cartier Ostroveni

II. 3 Lista cu cantitati de lucrari , detaliate pe fiecare locație :

II .3-1 Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni :

- inlocuire ferestre PVC in 1 sau 2 canate 9,08 mp ;
 - inlocuire geam termopan 0,60 mp ;
 - reparatii la usi PVC : inlocuire broaste cu butuc 15 buc ;
 - reparatii la usi PVC - reglaje balamale 30 buc ;
 - reparatii la uși PVC : inlocuire balamale 5 buc ;
 - plase contra insectelor la ferestre 4,15 mp ;
 - procurare si montare balamale exterioare și fixator pt. plase contra insectelor existente 104 buc balamale + 54 buc fixatori ;
- Tamplaria ce urmeaza a se inlocui va fi de culoare alb .

II . 3-2 Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești :

- inlocuirea a două usi exterioare , in 2 canate, la blocul alimentar (acces magazie și bucatarie) cu geam termopan pe 1/3 din inaltimea foii de usa , culoare alb 6,30 mp ;

II.3 - 3 *Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu :*

-inlocuirea unei ferestre in doua canate , una fixa , una mobila pe doua axe, plasa contra insectelor la partea mobila , culoare alb 2,55 mp ;

II.3 -4 *Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihica nr. 2 Babeni :*

- inlocuirea de usi interioare în suprafata de 39,20 mp , culoare alb , din care :

14 buc pentru cabine WC , cu inaltimea foii de usă de 1,45 m , S total = 20,50 mp ;

10 buc intr-un canat , foiaie de usa plina , S total = 15,50 mp ;

1 buc in doua canate, foiaie de usa plina , S = 3,20 mp

II.3 - 5 *Complex de tip familial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Goranu :*

- inlocuire geamuri termopan , in suprafata de 1,40 mp ;

- reparare usi PVC prin inlocuire broasca normala cu broasca cu bila si butuc și maner fix interior si exterior 4 buc ;

- inlocuire usi interioare deteriorate cu usi PVC , foaie de usa plina, culoare tip furnir maro deschis22,50 mp ;

- inlocuire glaswand fix , aceeasi culoare ca si la usi 2,55 mp ;

II.3-6 *Serviciul de tip rezidențial pentru recuperarea copilului cu*

dizabilitati Ramnicu Vâlcea

- confectionare si montare plase exterioare contra insectelor .(18 buc) , culoare alb 14 mp ;

II.3-7 Sediul DGASPC Vâlcea

- inlocuire ferestre PVC , culoare alb 3,50 mp ;
- reparatii la usi PVC - broaste cu butuc 10 buc ;
- inlocuire geam termopan spart 1,50 mp ;
- reparatii la usi PVC - reglaje balamale 10 buc ;

II.3 - 8 - Centrul " Andreea "

- inlocuire usi PVC distruse , culoare alb 3.99 mp ;
- inlocuire geam termopan spart32, 50 mp ;
- inlocuire geam fix pe toc din lemn cu geam termopan fix cu toc PVC (2 buc cu trei intermediare fixe si 2 buc cu un singur ochi),culoare alb3,20 mp ;
- reparatii la usi interioare din PVC - broasca cu butuc , maner , şild.....20 buc ;
- reparatii la usi interioare din PVC - schimbare foaie de usa4,50 mp ;
- reparatii la giurgiuvele ferestre PVC - inlocuire sistem de inchidere 25 buc ;
- reparatii la usi PVC - reglaje balamale 10 buc ;

III. CERINŢELE DE OFERTARE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR

La elaborarea ofertei se vor respecta în totalitate specificațiile din prezentul caietul de sarcini și listele de cantități.

a) **Propunerea tehnică va cuprinde:**

1. Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la sursele principalelor materiale (depozite, furnizori, materiale).
2. Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu perioada de garantie de buna executie acordata lucrarii exprimata in luni. Nu se accepta o garantie de buna executie mai mica de 36 luni.
3. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere prin care se obliga sa respecte prevederile legislative referitoare la masurile de protectie a mediului pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari.
4. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere prin care se obliga sa respecte prevederile legislative referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii.

Totodată , constructorul va mai avea și următoarele obligații :

- obligația de a utiliza numai materiale, care au agremente tehnice valabile și în conformitate cu prevederile din acest caiet de sarcini;
- obligația de a asigura o structură de organizare care cuprinde personal calificat, cu experiență și suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasă a programului de construcții și a prevederilor contractului;

- obligația de a reface sau de a remedia orice lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ;
- obligația ca, la terminarea lucrărilor, să evacueze de pe șantier toate utilajele de construcții, surplus de materiale, ambalaje, deșeuri și lucrări provizorii;
- obligația de a asigura zona de lucru și va proteja echipamentele sau dotările aflate în apropierea zonelor de lucru ;

b) **Propunerea financiară :**

Va cuprinde devize ofertă , pe baza listei de cantități , din prezentul caiet de sarcini , pe fiecare locație în parte , care vor cuprinde articolele de lucrări , cotele procentuale privind cheltuielile cu manopera, cheltuielile indirecte precum și profitul , la care se vor atașa separat , listele de materiale , manoperă , utilaj și transport pentru fiecare deviz în parte .

Se va întocmi un centralizator financiar , pe baza devizelor întocmite pentru fiecare locație , care va cuprinde valoarea totală a ofertei .

IV Masuri de securitate și sănătate în munca :

- Hotărâre 300/03.06 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;
- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P 118 – 99.
- Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora C 300/94, elaborat MLPAT 20/N/11.07.1994.
- HG 300/02.03.2006 –privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile + ORD. Nr. 242 din 23 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau a realizării

lucrării pentru santiere temporare ori mobile.

- HG 971/2006 M.O. nr. 683-09.08.2006 – privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și /sau de sănătate la locul de muncă
- HG 1091/2006 M.O. nr. 739-30.08.2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
- HG 1425/2006 M.O. nr. 882/30.10.2006- norme metodologice pentru aplicarea legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
- NE 002-97-Norme privind măsurile de asigurare a igienei și sănătății oamenilor, a refacerii și protecției mediului, la lucrările de execuție a construcțiilor
- LG. 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă, aplicată prin HG 1425/2006
- norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 modificată și completată prin HG nr.955/2010.
- HG.1146/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pt. utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă (M.O.815/03.10.2006).
- HG.1051/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pt. manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pt.lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.
- HG.1048/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pt. utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de securitate și sănătate în muncă specificate anterior precum și altele impuse de procedeele tehnologice specifice.

Formațiile de lucru vor fi instruite corespunzător și va fi numit un responsabil calificat care să urmărească instruirea, dotarea cu mijloace adecvate de protecție și respectarea măsurilor conform programului întocmit.

Înainte de începerea lucrărilor și la schimbarea specificului acestora, personalul muncitor va fi instruit corespunzător operațiilor ce urmează să le efectueze.

Sculele și utilajele folosite vor trebui să fie în bună stare de funcționare, alimentarea acestora la tensiune va trebui să se facă direct în tabloul electric sau la prize care să îndeplinească cerințele producătorului.

Unitatea ce efectuează lucrarea va lua toate măsurile specifice de protecție pentru a elimina producerea de accidente de muncă.

Întocmit
Cotruță Horia

