

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ  
SOCIALĂ  
ȘI PROTECȚIA COPILULUI VÂLCEA**



Avizat,  
Director executiv adjunct economic

**CAIET DE SARCINI**

**I. INFORMAȚII GENERALE**

**I.1. Denumirea autorității contractante:** *Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea*

**I.2. Denumirea lucrării:** *Lucrări de reparații la tamplarie interioară și exterioară*

**I.3. Amplasament:** *Lucrarea se va efectua la următoarele Centre din cadrul DGASPC Valcea :*

*I3-1 Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni ;*

*I3-2 Centrul de Îngrijire și Asistența Lungesti ;*

*I3-3 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica Nr. 2 Babeni ;*

*I3-4 Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu ;*

*I3-5 Complex familial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Goranu ;*

*I3-6 Serviciul de tip rezidential pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Râmnicu Vâlcea ;*

*I3-7 Sediul DGASPC Vâlcea , Râmnicu Vâlcea*

*I3-8 Centrul ” Andreea ” , Râmnicu Vâlcea,*

**II. Descriere lucrare :**

**II. 1** Se vor inlocui elemente de feronerie la uși din PVC , respectiv balamale , manere și șilduri , broaște și butuci , elemente de feronerie la ferestre din PVC respectiv manere , balamale aruncătoare , etc , inlocuirea completa a unor uși care sunt complet distruse , inlocuirea completă de ferestre existente cu altele noi din PVC , inlocuire de geamuri termopan care sunt sparte , refacerea ramelor cu plase impotriva insectelor acolo unde acestea s-au deteriorat , reglaje la usi si ferestre PVC .

**II. 2** Locațiile unde se vor efectua reparațiile sunt situate în diferite localități ale județului Vâlcea , astfel :

- ***Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni*** - situat în satul Zătrenii de Sus , pe DJ 64B , nr 39
- ***Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești*** -situat în centrul comunei Lungești , DJ 677 C ;
- ***Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu*** situat în comuna Milcoiu , sat Ciutești , DJ 678A ;
- ***Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihica nr. 2 Babeni*** , - situat in orașul Babeni ,str. Calea lui Traian 126 ;
- ***Complex de tip familial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Goranu*** , situat în Ramnicu Vâlcea , str. Calea București nr. 2A ;
- ***Serviciul de tip rezidențial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Ramnicu Vâlcea*** , situat in Râmnicu Vâlcea , str. Ferdinand 32;
- ***Sediul DGASPC Vâlcea*** , situat în Râmnicu Vâlcea , str. Tudor Vladimirescu , nr. 28 ;
- ***Centrul ” Andreea ”*** , situat in Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae Iorga 20, cartier Ostroveni .

## **II. 3 Lista cu cantitati de lucrari , detaliate pe fiecare locație :**

### **II .3-1 *Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni* :**

- inlocuire ferestre PVC in 1 sau 2 canate ..... 9,08 mp ;
- inlocuire geam termopan ..... 0,60 mp ;
- reparatii la usi PVC : inlocuire broaste cu butuc ..... 15 buc ;
- reparatii la usi PVC - reglaje balamale ..... 30 buc ;
- reparatii la uși PVC : inlocuire balamale ..... 5 buc ;
- plase contra insectelor la ferestre ..... 4,15 mp ;
- procurare si montare balamale exterioare și fixator pt. plase contra insectelor existente ..... 100 buc balamale ;

Tamplaria ce urmeaza a se inlocui va fi de culoare alb .

### **II . 3-2 Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești :**

- inlocuirea a două usi exterioare , in 2 canate, la blocul alimentar ( acces magazie și bucatarie ) cu geam termopan pe 1/3 din inaltimea foii de usa , culoare alb ..... 6,30 mp ;

### **II.3 - 3 Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu :**

- inlocuirea unei ferestre in doua canate , una fixa , una mobila pe doua axe, plasa contra insectelor la partea mobila, culoare alb .....2,55 mp ;

### **II.3 -4 Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihica nr. 2 Babeni :**

- inlocuirea de usi interioare în suprafata de 39,20 mp , culoare alb , din care :
  - 14 buc pentru cabine WC , cu inaltimea foii de usă de 1,45 m , S total = 20,50 mp ;
  - 10 buc intr-un canat , foaie de usa plina , S total = 15,50 mp ;
  - 1 buc in doua canate, foaie de usa plina , S = 3,20 mp

### **II.3 - 5 Complex de tip familial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Goranu :**

- inlocuire geamuri termopan , in suprafata de ..... 1,40 mp ;
- reparare usi PVC prin inlocuire broasca normala cu broasca cu bila si butuc și maner fix interior si exterior ..... 4 buc ;
- inlocuire usi interioare deteriorate cu usi PVC , foaie de usa plina, culoare tip furnir maro deschis .....22,50 mp ;
- inlocuire glaswand fix , aceeasi culoare ca si la usi ..... 2,55 mp ;

### **II.3-6 Serviciul de tip rezidențial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Ramnicu Vâlcea**

- confectionare si montare plase exterioare contra insectelor ( 18 buc ), culoare alb ..... 14 mp ;

### **II.3-7 Sediul DGASPC Vâlcea**

- înlocuire ferestre PVC , culoare alb ..... 3,50 mp ;
- reparatii la usi PVC - broaste cu butuc ..... 10 buc ;
- înlocuire geam termopan spart ..... 1,50 mp ;
- reparatii la usi PVC - reglaje balamale ..... 10 buc ;

### **II.3 - 8 - Centrul ” Andreea ”**

- înlocuire usi PVC distruse , culoare alb ..... 3,99 mp ;
- înlocuire geam termopan spart .....32,50 mp ;
- înlocuire geam fix pe toc din lemn cu geam termopan fix cu toc PVC ( 2 buc cu trei intermediare fixe si 2 buc cu un singur ochi ),culoare alb .....3,20 mp ;
- reparatii la usi interioare din PVC - broasca cu butuc , maner , şild.....20 buc ;
- reparatii la usi interioare din PVC - schimbare foaie de usa .....4,50 mp ;
- reparatii la giurgiuvele ferestre PVC - înlocuire sistem de închidere ..... 25 buc ;
- reparatii la usi PVC - reglaje balamale ...../. 10 buc ;

### **III. CERINŢELE DE OFERTARE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR**

*La elaborarea ofertei se vor respecta în totalitate specificațiile din prezentul caietul de sarcini și listele de cantități.*

#### **A) PROPUNEREA TEHNICĂ va cuprinde:**

1. Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la sursele principalelor materiale (depozite, furnizori, materiale).
2. Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu perioada de garantie de buna executie acordata lucrarii exprimata in luni. Nu se accepta o garantie de buna executie mai mica de 36 luni.
3. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere prin care se obliga sa respecte prevederile legislative referitoare la masurile de protectie a mediului pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari.

4. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere prin care se obliga sa respecte prevederile legislative referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii.

**Totodată , constructorul va mai avea și următoarele obligații**

1. Obligația de a utiliza numai materiale, care au agremente tehnice valabile și în conformitate cu prevederile din acest caiet de sarcini;
2. Obligația de a asigura o structură de organizare care cuprinde personal calificat, cu experiență și suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasă a programului de construcții și a prevederilor contractului;
3. Obligația de a reface sau de a remedia orice lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ;
4. Obligația ca, la terminarea lucrărilor, să evacueze de pe șantier toate utilajele de construcții, surplus de materiale, ambalaje, deșeuri și lucrări provizorii;
5. Obligatia de a asigura zona de lucru și va proteja echipamentele sau dotarile aflate in apropierea zonelor de lucru ;

**B) PROPUNEREA FINANCIARĂ :**

Va cuprinde devize ofertă, pe baza listei de cantități, din prezentul caiet de sarcini, pe fiecare locatie in parte , care vor cuprinde articolele de lucrari , cotele procentuale privind cheltuielile cu manopera, cheltuielile indirecte precum si profitul, la care se vor atașa separat, listele de materiale , manoperă , utilaj și transport pentru fiecare deviz in parte .

Se va intocmi un centralizator financiar, pe baza devizelor intocmite pentru fiecare locatie, care va cuprinde valoarea totala a ofertei .

**IV. Masuri de securitate si sanatate in munca :**

- Hotarare 300/03.06 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118 – 99.

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C 300/94, elaborat MLPAT 20/N/11.07.1994.
- HG 300/02.03.2006 –privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile + ORD. Nr. 242 din 23 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile.
- HG 971/2006 M.O. nr. 683-09.08.2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si /sau de sanatate la locul de munca
- HG 1091/2006 M.O. nr. 739-30.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
- HG 1425/2006 M.O. nr. 882/30.10.2006- norme metodologice pentru aplicarea legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
- NE 002-97-Norme privind masurile de asigurare a igienei si sanatatii oamenilor, a refacerii si protectiei mediului, la lucrarile de executie a constructiilor
- LG. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, aplicata prin HG 1425/2006 - norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 modificata si completata prin HG nr.955/2010.
- HG.1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pt. utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca (M.O.815/03.10.2006).
- HG.1051/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pt. manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt.lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.
- HG.1048/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pt. utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

La executarea lucrarilor se vor respecta masurile de securitate si sanatate in munca specificate anterior precum si altele impuse de procedeele tehnologice specifice.

Formatiile de lucru vor fi instruite corespunzator si va fi numit un responsabil calificat care sa urmareasca instruirea, dotarea cu mijloace adecvate de protectie si respectarea masurilor conform programului intocmit.

Inainte de inceperea lucrarilor si la schimbarea specificului acestora, personalul muncitor va fi instruit corespunzator operatiunilor ce urmeaza sa le efectueze.

Sculele si utilajele folosite vor trebui sa fie in buna stare de functionare, alimentarea acestora la tensiune va trebui sa se faca direct in tabloul electric sau la prize care sa indeplineasca cerintele producatorului.

Unitatea ce efectueaza lucrarea va lua toate masurile specifice de protectie pentru a elimina producerea de accidente de munca.

Întocmit  
Cotruță Horia

